



DACO Timmerfabriek b.v.

Newtonstraat 11
1704 SB Heerhugowaard
Tel 072-5717540
Fax 072-5717572

www.dacotimmerfabriek.nl

dacobv@planet.nl



gecertificeerd.

Heerhugowaard, 15-7-2016

De geleverde elementen dienen binnen 6 maanden na levering afgeschilderd te zijn. Dit betekent dat de elementen aan de buitenzijden en de binnenzijden 2x behandeld moeten zijn met een aflak met gesloten film laag van gelijke kwaliteit. Daarna dient het onderstaande onderhoudsschema aangehouden te worden.

Onderhoud schema na het 2x afschilderen								
Voor lichte kleuren				Voor donkere kleuren				
Jaar	Dekkend	Transparant	controle	Jaar	Dekkend	Transparant	Controle	
1				1				
2		**	Controle	2	*	*	Controle	
3	*			3		**	Controle	
4		**	Controle	4	**	*	Controle	
5				5		**	Controle	
6	**	**	Controle	6	*	*	Controle	
7				7		**	Controle	
8		**	Controle	8	**	*	Controle	
9	*			9		**	Controle	
10		**	Controle	10		*	Controle	
11				11		**	Controle	
12	**	**	Controle	12	**	*	Controle	
13				13		**	Controle	
14		**	controle	14	*	*	Controle	

* = Aangetaste verflagen en liggende delen bijwerken.

** = Aangetaste verflagen bijwerken en geheel overschilderen.

Bij het afschilderen van onze buitenkozijnen in een dusdanige donkere kleur kunnen wij in verband met extreme temperaturen als gevolg van blootstelling aan zonlicht geen garantie geven.

Voor nadere informatie m.b.t. specifieke Ral kleuren kunt u zich wenden tot afdeling calculatie.

Voor zover deze offerte afwijkt van uw aanvraag c.q. bestek - en voorwaarden is deze offerte bindend.

Toetsing van onze producten aan het bouwbesluit valt buiten onze verantwoording.